



«QYPSHAQ GROUP» JAY'APKERSHILIGI SHEKTEY'LI SERIKTESTIGI
«ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «QYPSHAQ GROUP»
«QYPSHAQ GROUP» LIMITED LIABILITY COMPANY

Aaqto'be qalasy, Almaty ay'dany, A.Djangeldin k-i, 96a u'.
г. Актобе, р-н Алматы, ул.А.Джангельдина, д.96 а.
Aktobe city, Almaty district, A.Djangeldin 96a street.
030000, e-mail:qypsshaqgroup@bk.ru Тел: 8777-800-90-96

Директор ТОО «QYPSHAQ GROUP»
Ермисетов Е.Т.
2026г.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2026 год
срок годности: 1 год

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «QYPSHAQ GROUP», Актюбинская область, г. Актобе,
ДЖАНГИЛЬДИНА АЛИБИ, 96а. (Свидетельство о регистрации энергетической экспертизы выданное
ГУ «Комитета атомного и энергетического надзора и контроля» – регистрационный номер №
KZ82UPG00006851 от 31.08.2022 г).

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Центр развития дошкольников Mır»_

Протокол №1

измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий и электропроводок

Объект и адрес: ТОО «Центр развития дошкольников Mir» расположенный по адресу:
г. Актобе пр. Тауелсиздик 5/2

№ п/п	Наименование Линии ее параметры	Сопротивление изоляции (МОм)						Длина в (м)	Марка и сечение кабеля (проводки)
		A – B	B – C	A – C	A – 3	B – 3	C – 3		
1	Ввод на ЯБпВУ 400А №1	200	200	200	200	200	200	-	АВВГ 3х70+1х35мм ²
2	ЯБпВУ – ШР №2	190	190	190	190	190	190	-	АВВГ 3х70+1х35мм ²
3	ШР №1 – группы №1	190	190	190	190	190	190	-	КГ 4х6 мм ²
4	ШР №2 – группа №1	200	200	200	200	200	200	-	КГ 3х35+1х16 мм ²
5	ШР №2 – группа №3	160	160	160	160	160	160	-	АВВГ 4х25мм ²
6	ПР №1 – Ввод	155	155	155	155	155	155	-	КГ 3х35+1х16мм ²

Испытания произведены АИД-70 № 1461-01393, мегаомметром М4100/5 № 607679

Заключение: Сопротивление изоляции силовых кабельных линий (электропроводок) соответствует требованиям и нормам ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

Испытание произвели:  Жабагин Д.Б.

Проверил:  Жангабаев Б.А.

Протокол №2

проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Объект и адрес: ТОО «Центр развития дошкольников Mir» расположенный по адресу:
г. Актобе пр. Тауелсиздик 5/2

№ п/п	Наименование защищаемого оборудования (обозначения по схеме)	Характеристика зазем. проводников (стальн.полосы, оболочки кабелей, конституций)	Проверка на прочность
1	2	3	4
1	ШРН ₁ – 0,4 кВ	Ст. Полоса 40х4мм ²	Прочно
2	ПР	«0» жила кабеля	Прочно
3	ЯБпВУ 400А	«0» жила кабеля	Прочно
4	ЩО	«0» жила кабеля	Прочно
5	Пр котлов	Металлоконструкция+ «0» жила кабеля	Прочно
6	Пр вентиляция	Металлоконструкция+ «0» жила кабеля	Прочно
7	Пр сетевой	Металлоконструкция+ «0» жила кабеля	Прочно
8	Пр подпит.	«0» жила кабеля	Прочно

Примечание: Прибор М 416 №472493. Год проверки 2026г.

Заключение: Металлическая связь между заземлителями и заземляемыми элементами
соответствует нормам и требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ

Испытание произвели: Жабагин Д.Б.

Проверил: Джангабаев Б.А.



Протокол №3

измерения сопротивления заземляющих устройств

Объект и адрес: ТОО «Центр развития дошкольников MiG» расположенный по адресу:
г. Актобе пр. Тауелсиздик 5/2

Результаты внешнего осмотра: Удовлетворительное

Характеристика грунта и его состояние: Твердый

Метеорологические данные: - 15 С

Тип и номер измерительного прибора: Прибор М 416 №472493. Год проверки 2026г.

№ п/п	Объект измерения (заземлитель или заземляющее устройство)	Величина сопротивления по нормам ПТЭ(Ом)	Величина сопротивления измерителя (Ом)	Примечание
1	2	3	4	5
1	Заземляющее устройство контуры заземления №1-4	Не более 4,0	3,2	Норма
2	ЭЩ	Не более 4,0	1,3	Норма
3	Освещения	Не более 4,0	2,4	Норма
4	Освещения	Не более 4,0	2,7	Норма
5	ШУ№1	Не более 4,0	1,2	Норма

Заключение: Заземляющее устройство соответствует нормам и требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ

Испытание произвели:  Жабегин Д.Б.

Проверил:  Джангабаев Б.А.